

Расчет стоимости монтажа печи-камина, дымохода (СТАНДАРТ)

№ от " " 201 г.

Дата консультации/ выезда:
Инженер:
Менеджер:
Тел.: 8(925)755-80-01
E-mail: pechnibxdelmaster@yandex.ru
Примеры работ: <http://www.elite-kamin.com>

Заказчик:
Тел.:
E-mail:
Адрес:

Подрядчик выполняет следующие виды работ:

- 1 Подготовка основания - ГВЛ + керамогранит
- 2 Установка печи-камина на подготовленное основание
- 3 Вскрытие и изоляция перекрытий/ кровли, с использованием кальция силикат 30 мм
- 4 Установка огнеупорной стены на "плавающий" каркас (с отделкой плиткой, без затирки швов)
- 5 Установка дымохода, согласно технологии монтажа модульных систем дымоходов
- 6 Установка защитных фланцев
- 7 Установка кровельного элемента (тип "Конус", нерж.) и его гидроизоляция
- 8 Покраска одноконтурного участка трубы
- 9 Пусконаладочные работы
- 10 Уборка рабочего места (без вывоза мусора)

Заказчик выполняет следующие виды работ:

- 1 Приобретает и доставляет на объект - плитка на пол - 1,5 м2 (керамогранит, толщина до 1 см)
- 2 Приобретает и доставляет на объект - плитка на стену - 3 м2 (керамогранит, толщина до 1 см)
- 3 Обеспечивает наличие электричества на объекте
- 4 Обеспечивает выгрузку камина
- 5 Обеспечивает температуру в помещении не ниже +10С
- 6 При удаленности объекта более 50 км от МКАД, либо при продолжительности работ более 1 дня обеспечивает места для проживания бригады монтажников (2 человека)

№№	Наименование	ед. изм.	кол-во	за ед. изм. прайс	за ед. изм. с учетом скидки 10%	всего	всего с учетом скидки 10%
Дымоходы «Вулкан» МОНО. Диаметр 150 мм							
1	Шлибер	шт.	1,00	1974,00	1776,60	1974,00	1776,60
2	Труба 1000	шт.	1,00	1428,00	1285,20	1428,00	1285,20
3	Труба 500	шт.	1,00	903,00	812,70	903,00	812,70
4	Труба телескоп	шт.	1,00	1890,00	1701,00	1890,00	1701,00
5	Хомут соединительный	шт.	1,00	420,00	378,00	420,00	378,00
Дымоходы «Вулкан» ТЕРМО. Сталь AISI 321/304. Диаметр 150/250 мм.							
1	Труба 1000	шт.	4,00	4494,00	4044,60	17976,00	16178,40
2	Труба 500	шт.	1,00	2961,00	2664,90	2961,00	2664,90
3	Опора	шт.	1,00	3150,00	2835,00	3150,00	2835,00
4	Дефлектор	шт.	1,00	4746,00	4271,40	4746,00	4271,40
5	Переход моно-термо	шт.	1,00	1701,00	1530,90	1701,00	1530,90
6	Фланец с изоляцией	шт.	2,00	3360,00	3024,00	6720,00	6048,00
7	Фланец без изоляции	шт.	1,00	1890,00	1701,00	1890,00	1701,00
8	Юбка	шт.	1,00	945,00	850,50	945,00	850,50
9	Кровельный элемент 31-45	шт.	1,00	4725,00	4252,50	4725,00	4252,50
Дополнительные расходные материалы.							
1	SuperIsol 1000x1220x30	лист.	4,00	3950,00	3555,00	15800,00	14220,00
2	SuperSIL 20	мп.	4,00	700,00	630,00	2800,00	2520,00
3	Герметик термостойкий	шт.	1,00	330,00	297,00	330,00	297,00
4	Герметик силиконовый	шт.	2,00	250,00	225,00	500,00	450,00
5	Мастика термостойкая	шт.	1,00	1681,00	1512,90	1681,00	1512,90
6	Вата базальтовая	пачка	1,00	650,00	585,00	650,00	585,00
7	Уголки, направляющие, ГВЛ	шт.	1,00	3000,00	2700,00	3000,00	2700,00
8	Краска термостойкая	шт.	2,00	570,00	513,00	1140,00	1026,00
9	Дополнительные стройматериалы и накладные расходы	шт.	1,00	2000,00	1800,00	2000,00	1800,00
Итого:						79330,00	71397,00
Транспортные затраты, без разгрузки камина (печи)						5000,00	5000,00
Стоимость работ по прайсу						45000,00	40500,00
Стоимость выезда мастера						2500,00	2500,00
						минус	
Итого (материалы, работа, транспортные затраты)						126830,00	114397,00

Комментарии:

1. В расчете используются элементы дымохода "Вулкан" AISI 321 с изоляцией 50мм ROCKWOOL WIRED MAT (Дания). Дымоходы "Вулкан" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !
2. При конструировании защитного короба камина, изоляции перекрытий/ кровли, используется высокотехнологичный и экологичный материал производство Skatol (Дания) Super Isol 1000 (в России более известный как - кальциум силикат). Вся интересующую Вас информацию по данному материалу можем предоставить мы или можно найти на сайтах производителя или его дилеров.