

Стоимость работ по Наплавляемой кровле

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость работ без материала
1	Нанесение битумного праймера	м2	от 25 руб.
2	Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%)	м2	от 155 руб.
3	Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%)	м2	от 290 руб.
4	Монтаж кровельного ковра в два слоя	м2	от 160 руб.
5	Монтаж кровельного ковра в один слой	м2	от 90 руб.
6	Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2	от 310 руб.
7	Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруп Н и В общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила	м2	от 345 руб.
8	Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм	м2	от 585 руб.
9	Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах	пог. м.	от 140 руб.
10	Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах	пог. м.	от 85 руб.

11	Установка водосливных воронок	шт.	от 545 руб.
12	Установка водосливных труб	м.п.	от 190 руб.
13	Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм	м2	от 115 руб.
14	Устройство разуклонки керамзитом	м2	от 125 руб.
15	Установка аэраторов	1 шт.	от 270 руб.